221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：

检测类型：委托检测

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目2025年年度环境监测

检测地址：泌阳县西四环路与金杨路交汇处西南角

检测类别：废气

河南省政院检测有限公司

声 明

检 测 报 告

一、基本信息

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗。

检 测 报 告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气排放口	汞	YZ25166001(01-03)-01	完好
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铊、锑、砷	YZ25166001(01-03)-02	完好

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果					限值要求 (mg/m³)	排气筒高度 (m)
			标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
	2025.7.11	汞	7.71×10^4	9.4	ND	/	/	0.02	
			7.25×10^4	8.8	ND	/	/		
			7.43×10^4						
			8.68×10^4	8.4	1.14×10^{-4}	0.95×10^{-5}	8.80×10^{-6}		
	7.10		8.69×10^4	8.9	1.07×10^{-4}	8.84×10^{-5}	9.30×10^{-6}		

检 测 报 告

续上表

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果					限值	排气筒高度（m）
焚烧炉废气排放口	2025.7.10	铬	8.68×10^{4}	8.4	2.22×10^{-3}	1.76×10^{-3}	1.93×10^{-4}	--	80
			8.69×10^{4}	8.9	1.43×10^{-3}	1.18×10^{-3}	1.24×10^{-4}		
			8.39×10^{4}	8.6	2.59×10^{-3}	2.09×10^{-3}	2.17×10^{-4}		
		铅	8.68×10^{4}	8.4	2.56×10^{-3}	2.03×10^{-3}	2.20×10^{-4}		
			8.69×10^{4}	8.9	2.55×10^{-3}	2.11×10^{-3}	2.22×10^{-4}		
		锑+砷+锰+钴+镍+铜+铬+铅	平均值		2.31×10^{-2}	1.86×10^{-2}	1.95×10^{-3}	0.3	

备注

1.“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

2.执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 41/2556-2023 中的表 1，排气筒高度为 80 米，基准氧含量为 11%，此信息均由客户提供；

3.“ND”计算总量时，分量部分检出，部分未检出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以 0 计；

4.只对当时采集的样品负责。

检测人员：闫祥军、王威、郑凤娟、徐金帅

编 制： 审 核：

签 发： 签发日期：

1660

泌阳县丰和新能源电力有限公司

烟气参数表